Comune di San Giusto Canavese
Città Metropolitana di Torino

STIMA LAVORI

OGGETTO: Manutenzione straordinaria di messa in sicurezza dei solai dell'edificio sede Municipale

COMMITTENTE: Comune di San Giusto Canavese

Data, 23/12/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO			
1 1 np	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento con capacità portante di risposta flessionale di almeno 160 kg/mq eseguita con lastre in gesso fibrorinforzato (U ... scatto in acciaio zincato di connessione ai profilati, spessore 10/10 mm, con resistenza a strappo pari almeno a 140 kg. SOMMANO m2	269,00	46,38	12´476,22
2 28.A05.A10. 005	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese SOMMANO cad	1,65	164,26	271,03
3 NP	Rimozione per ricupero di apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il ripristino. rimozione apparec. Illuminanti P.O. Posa in o ... orpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di corpo illuminante civile/ind. SOMMANO m2	269,00	6,01	1´616,69
4 NP	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, con applicazione a rullo o pennello di primer in dispersione acquosa (fissativo) e successiva pittu ... traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/mq) Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778) SOMMANO m²	269,00	9,45	2´542,05
5 NP	Copertura di pavimenti e mobilio fisso mediante l'utilizzo di cellophane o materiale simile SOMMANO m2	370,00	1,70	629,00
6 NP	Fornitura e posa di angolari in alluminio presso piegato dimensioni 30 mmx45mmx3000mm SOMMANO ml	30,00	8,45	253,50
	Parziale LAVORI A CORPO euro			17´788,49
	T O T A L E euro			17´788,49

Data, 23/12/2019

Il Tecnico

	A RIPORTARE			

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
RIPORTO	

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	0,00
A corpo euro	17´788,49
In economia euro	0,00
Sommano euro	17´788,49
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura euro	0,00
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	0,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Imprevisti euro	500,00
b2) accantonamento liti albitraggi euro	266,83
b3) Spese di collaudo euro	500,00
IB4) IVA sui lavori euro	3´913,47
Sommano euro	5´180,30
TOTALE euro	22´968,79

Data, 23/12/2019

Il Tecnico

A RIPORTARE	