

PETRILLO geometra VINCENZO


Via Volta n.12 – 10090 Foglizzo (TO) Italy

Cell. +39 3382007036 Mail: geometra.petrillo@gmail.com Pec: vincenzo.petrillo1@geopec.it

P.Iva: 09990510019 - Cod. Fisc: PTRVCN87B23E379N

Iscrizione Collegio Geometri di Torino n. 9110

PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI SAN GIUSTO C.SE

**SCUOLA MEDIA
"NINO COSTA"**

Via Monte Nero

LAVORI DI TINTEGGIATURA ESTERNA

CUP C24H16000320004 CIG n. ZEF1A9ABF2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ELABORATO N° 5

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN GIUSTO C.SE

PROGETTISTA: Geom. Petrillo Vincenzo

Data 22/07/2016

IL TECNICO

Geom. Petrillo Vincenzo



PETRILLO geometra VINCENZO

Via Volta n.12 – 10090 Foglizzo (TO) Italy

Cell. +39 3382007036 Mail: geometra.petrillo@gmail.com Pec: vincenzo.petrillo1@geopec.it

P.Iva: 09990510019 - Cod. Fisc: PTRVCN87B23E379N

Iscrizione Collegio Geometri di Torino n. 9110

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
1 01.A20.C30 .005 (C)	Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., per l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti TOTALE + SCALA	935,000				935,00		
	Sommano (m²)					935,00	3,05	2.851,75
2 01.A02.B60 .005 (C)	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasportodei detriti alle discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre SPALLETTE FINESTRE E PARTE DI SCALA ESTERNA	39,250				39,25		
	Sommano (m²)					39,25	6,31	247,67
3 03.A04.B01 .005 (C)	Intonaco. Con malte di calce aerea o con malte di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di intonaco su rinzafo o di intonaco di fondo, su pareti verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con malta confezionata e applicata con intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al piano di lavoro e la distribuzione. Per una superficie complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 2cm di spessore Intonaco di fondo su supporti in tufo, mattoni pieni, pietre, ecc. Eseguita con malta di calce idrata, pozzolana e sabbia silicea in granulometria 0 a 3,5 mm, più acqua q.b. Resa ~16kg/m²/cm. Prezzo al m² per 1 centimetro di spessore.	39,250				39,25		
	Sommano (m²)					39,25	11,53	452,55
4 03.A10.B01 .005 (C)	Struccatura e rasatura di intonaci e fondi. Per rendere le superfici murarie perfettamente pronte alla tinteggiatura con stucchi a base di gesso, calce e fibre di marmo. Applicazione del prodotto tramite rasatura con taloscia di acciaio inox. Compreso ogni mezzo d'opera e ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. Superfici interne.	39,250				39,25		
	Sommano (m²)					39,25	9,69	380,33
5 03.A10.A03 .005 (C)	Preparazione del fondo di superfici murarie mediante l'applicazione di prodotti a base di sali di boro per l'eliminazione, la bonifica e la prevenzione di muffe e batteri presenti nei muri sia esterni che interni. Applicazione del prodotto a pennello, a rullo o a spruzzo. Compreso ogni mezzo d'opera e opere accessorie per dare il lavoro finito a regola d'arte. Su superfici interne ed esterne	935,000				935,00		
	Sommano (m²)					935,00	1,80	1.683,00
6 03.A10.C04 .010 (C)	Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropittura) coprente in 2 mani. Applicazione del prodotto a pennello o a rullo su fondo stabile, asciutto, pulito e							

PETRILLO geometra VINCENZO

Via Volta n.12 – 10090 Foglizzo (TO) Italy

Cell. +39 3382007036 Mail: geometra.petrillo@gmail.com Pec: vincenzo.petrillo1@geopec.it

P.Iva: 09990510019 - Cod. Fisc: PTRVCN87B23E379N

Iscrizione Collegio Geometri di Torino n. 9110

	privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. A base di oli e resine per esterni	935,000				935,00		
	Somma (m²)					935,00	11,58	10.827,30
7 (C)	Smontaggio e montaggio inferiate imbullonate su finestre lato Nord al piano terra							
	A CORPO (cad.)	14,000					35,00	490,00
8 (C)	Smontaggio e montaggio lampade illuminazione a braccio su prospetto SUD, previa verifica distacco impianto elettrico generale, in fase di montaggio e smontaggio ponteggio							
	A CORPO (cad.)	4,000					25,00	100,00
9 (C)	Messa in sicurezza cavo elettrico aereo ancorato da muro palestra a fabbricato oggetto d'intervento							
	A CORPO	1					200,00	200,00
	Totale Computo							17.232,60