

**PETRILLO geometra VINCENZO**


Via Volta n.12 – 10090 Foglizzo (TO) Italy

Cell. +39 3382007036 Mail: [geometra.petrillo@gmail.com](mailto:geometra.petrillo@gmail.com) Pec: [vincenzo.petrillo1@geopec.it](mailto:vincenzo.petrillo1@geopec.it)

P.Iva: 09990510019 - Cod. Fisc: PTRVCN87B23E379N

Iscrizione Collegio Geometri di Torino n. 9110

PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI SAN GIUSTO C.SE

**SCUOLA MEDIA  
"NINO COSTA"**

Via Monte Nero

**LAVORI DI TINTEGGIATURA ESTERNA**

CUP C24H16000320004 CIG n. ZEF1A9ABF2

**ELENCO PREZZI**

ELABORATO N° 6

**COMMITTENTE:** COMUNE DI SAN GIUSTO C.SE

**PROGETTISTA:** Geom. Petrillo Vincenzo

Data 22/07/2016

IL TECNICO

Geom. Petrillo Vincenzo



## PETRILLO geometra VINCENZO

Via Volta n.12 – 10090 Foglizzo (TO) Italy

Cell. +39 3382007036 Mail: [geometra.petrillo@gmail.com](mailto:geometra.petrillo@gmail.com) Pec: [vincenzo.petrillo1@geopec.it](mailto:vincenzo.petrillo1@geopec.it)

P.Iva: 09990510019 - Cod. Fisc: PTRVCN87B23E379N

Iscrizione Collegio Geometri di Torino n. 9110

### ELENCO PREZZI UNITARI

Oggetto dei lavori: **TINTEGGIATURA ESTERNA SCUOLA MEDIA "NINO COSTA"**

Località: **SAN GIUSTO CANAVESE**

N°	Articolo	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	Prezzi in Euro
1	01.A02.B60.005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre	m <sup>2</sup>	€ 6,31
2	01.A20.C30.005	Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a 250 atm., per l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti	m <sup>2</sup>	€ 3,05
3	03.A04.B01.005	Intonaco. Con malte di calce aerea o con malte di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di intonaco su rinzafo o di intonaco di fondo, su pareti verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con malta confezionata e applicata con intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al piano di lavoro e la distribuzione. Per una superficie complessiva di almeno 1 m <sup>2</sup> , anche a più strati e fino a 2cm di spessore Intonaco di fondo su supporti in tufo, mattoni pieni, pietre, ecc. Eseguita con malta di calce idrata, pozzolana e sabbia silicea in granulometria 0 a 3,5 mm, più acqua q.b. Resa ~16kg/m <sup>2</sup> /cm. Prezzo al m <sup>2</sup> per 1 centimetro di spessore.	m <sup>2</sup>	€ 11,53
4	03.A10.A03.005	Preparazione del fondo di superfici murarie mediante l'applicazione di prodotti a base di sali di boro per l'eliminazione, la bonifica e la prevenzione di muffe e batteri presenti nei muri sia esterni che interni. Applicazione del prodotto a pennello, a rullo o a spruzzo. Compreso ogni mezzo d'opera e opere accessorie per dare il lavoro finito a regola d'arte. Su superfici interne ed esterne	m <sup>2</sup>	€ 1,80
5	03.A10.B01.005	Struccatura e rasatura di intonaci e fondi. Per rendere le superfici murarie perfettamente pronte alla tinteggiatura con stucchi a base di gesso, calce e fibre di marmo. Applicazione del prodotto tramite rasatura con taloscia di acciaio inox. Compreso ogni mezzo d'opera e ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. Superfici interne.	m <sup>2</sup>	€ 9,69
6	03.A10.C04.010	Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropittura) coprente in 2 mani. Applicazione del prodotto a pennello o a rullo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. A base di oli e resine per esterni	m <sup>2</sup>	€ 11,58
7	01	Smontaggio e montaggio inferiate imbullonate su finestre lato Nord al piano terra	Cad.	€ 35,00
8	02	Smontaggio e montaggio lampade illuminazione a braccio su prospetto SUD, previa verifica distacco impianto elettrico generale, in fase di montaggio e smontaggio ponteggio	Cad.	€ 25,00
9	03	Messa in sicurezza cavo elettrico aereo ancorato da muro palestra a fabbricato oggetto d'intervento	Cad.	€ 200,00